

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-013(3)
	안전작업허가 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	1/18
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

안전작업허가 지침서

[표준 작성자 및 제, 개정 이력]

번호	날 짜	구분	주요 제, 개정 사유	작성	검토	승인
1	2022.03.04	제정	KOSHA-MS/ISO 45001 도입에 따른 신규 제정	남보현	강동현	김경문
2	2023.01.16	개정	조직 이동에 따른 개정	류은아	강동현	임성민
3	2023.07.07	개정	사후심사 권고사항에 따른 개정	허대욱	강동현	김경문
4	2026.08.27	개정	최신 산업안전보건법 및 중대재해처벌법, ISO 45001 운영기준 반영	강동현	박찬욱	최형범

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-013(3)
	안전작업허가 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	2/18
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

목 차

- 1 1 목적
- 2 2 적용범위
- 3 3 인용표준
- 4 4 용어와 정의
- 5 5 책임과 권한
- 6 6 작업허가 업무절차
- 7 7 기록 및 보관
- 8 8 부칙

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-013(3)
	안전작업허가 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	3/18
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

1 1 목적

본 지침서는 (주)아성다이소(이하 “회사”라 한다.) 내의 각종 시설 및 장비 보수, 개선, 설치 등으로 인한 화기, 고소, 전기 취급 등의 위험 작업 시에 대한 안전성을 확보하여 인적, 물적 사고를 예방하는데 있다.

2 2 적용범위

본 지침서는 회사 내의 일반, 화기, 고소, 전기, 외주 작업 등의 위험한 작업을 실시하는 것에 대하여 적용한다.

3 3 인용표준

3.1 KOSHA-MS: 2021.12.14 - 안전보건경영시스템 인증기준[기준 A형: 상시근로자 50인 이상]

3.2 ISO 45001(2018년도 판): 안전보건경영시스템 - 요구사항 및 활용 가이드스

3.3 중대재해 처벌 등에 관한 법률 및 같은 법 시행령

3.4 산업안전보건법 및 하위법령

4 4 용어와 정의

4.1 “작업허가” 라 함은 일반, 화기, 고소, 전기, 자체, 외주 작업 등의 위험한 작업이 사전에 위험성평가를 통해 위험을 파악하고, 위험요소의 개선을 통한 안전을 확보한 상태에서 작업(공사 포함)을 하도록 허가서를 발급하는 것을 말한다.

4.2 “화기작업” 이라 함은 현장 내에서의 용접, 용단작업과 위험물 및 가연성 가스시설의 저장, 취급 장소 등에서의 용접, 용단작업에 의해 화재발생의 우려가 예상되는 작업을 말한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-013(3)
	안전작업허가 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	4/18
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

4.3 “일반위험작업” 이라 함은 노출된 화염을 사용하거나 전기, 충격에너지로부터 스파크가 발생하는 장비나 공구를 사용하는 작업 이외의 작업으로서 유해위험물 취급작업, 위험설비 해체작업, 일반적인 공사나 작업 등 유해.위험이 내재된 작업을 말한다.

4.4 “보충작업” 이라 함은 밀폐공간출입 작업, 정전작업, 굴착작업, 고소작업, 중장비작업 등을 말한다.

4.5 “고소작업” 이라 함은 지상에서 추락사고가 예상되는 작업을 말한다.

4.6 “정전작업” 이라 함은 교류 75V 이상 활선작업 및 660V이상 고압 활선 근접작업과 440V이상의 전기 등을 취급하는 모든 전기 작업을 말한다.(활선 작업 및 전기 차단 후 작업 전체 포함)

4.7 “자체작업” 이라 함은 해당 부서 근로자가 직접 작업을 실시하는 것을 말한다.

4.8 “외주작업” 이라 함은 수급업체가 당사에 들어와서 작업을 실시하는 것을 말한다.

4.9 “작업주관부서”라 함은 외주 공사·작업, 전기, 고소작업, 화기 작업 등의 위험한 작업을 계약서 작성 또는 구두 발주 등을 통하여 진행되는 모든 업무를 주관하는 본부·부서를 말한다.

4.10 “입회자”라 함은 작업주관부서에서 작업중 현장에서 안전감독이 필요한 경우 안전상태가 이상 없는지 확인하는 역할을 수행하는 자를 말한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-013(3)
	안전작업허가 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	5/18
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

5 5 책임과 권한

5.1 작업주관부서 (외주 발주, 공사 관리.책임 부서)

- 작업허가의 효력이 발생하는 시간부터 허가기간이 종료될 때까지 작업을 안전하게 수행하고 해당 작업 지역을 안전하게 유지
- 작업허가서 상의 안전조치사항을 확인하고 안전하게 작업을 수행 책임
- 작업주관부서의 책임자는 사전 해당 작업에 대하여 위험성평가를 실시
- 작업자에 대한 안전교육 실시 또는 안전교육을 이수하였는지 확인 후 위험작업을 허가
- 작업자가 안전수칙을 준수하고 작업을 하는지 수시로 확인, 점검

5.2 안전보건팀

- 작업주관부서에서 위험성평가 및 위험작업에 대한 허가절차 준수 여부 확인
- 사업장 공사, 작업 시 안전 작업 실시 여부를 확인, 점검
- 근로자 및 외주업체 작업자가 안전 작업을 수행하지 않을 시 작업을 중단시키고 해당 부서로 시정조치 통보

6 6 작업허가 업무절차

6.1 작업허가대상

- 상기 4. 용어의 정의에서 정한 작업 및 기타 외주 공사 등의 위험 작업

6.2 안전작업 허가의 종류

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-013(3)
	안전작업허가 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	6/18
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

6.2.1 화기작업의 허가

6.2.2 일반위험작업의 허가

6.2.3 보충적인 작업허가

- 밀폐공간출입허가
- 정전작업 허가
- 굴착작업 허가
- 고소작업 허가
- 중장비작업 허가 등

6.3 작업허가서 발급 요건

6.3.1 위험지역 내에서 설비·기기의 점검, 정비 및 변경작업(교체, 배관연결, 전기·계장 등의 작업) 또는 동일 사업장내에서 설비의 이전 및 신규 설치 작업을 수행 할 때에는 필요한 작업에 대하여 사전 안전작업허가를 받은 후에 작업을 수행하여야 한다.

6.3.2 화기 작업, 일반위험작업에 용접 등 다른 보충작업과 병행 시는 (별지 제2호 서식. AAD-HSHT-F-2023-001 작업자 안전작업 수칙, 서약서) 작업허가서에 추가한다.

6.4 작업허가 절차

6.4.1 사업장 공사

- 작업주관부서는 당해 작업에 대하여 위험성평가를 실시하고 작업 2일전(휴일인 경우에는 3일전)까지 작업허가서를 작성하여 소속 부서장의 결재를 득한 후 안전보건팀에 제출한다. 작업허가서의 작성·결재는 수기 서식 또는 전자결재·전산시스템 중 사업장 여건에 적합한 방법을 선택하여 운영할 수 있다.
- 안전보건팀은 해당 작업에 대한 안전보건사항을 검토하고 작업 시행 1일전까지 작업허가서를 소속부서의 담당자에게 전달하고 작업주관부서는 작업 당일 작업허가서 상의 안전상태를 확인하고 해당 업체에 통보 및 작업장에 게시한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-013(3)
	안전작업허가 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	7/18
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

6.4.2 사업장 공사·작업

- 작업주관부서는 당해 작업에 대하여 위험성평가를 실시하고 작업 2일전(휴일인 경우에는 3일전)까지 작업허가서를 작성하여 소속 부서장의 결재를

- 작업주관부서는 해당 작업에 대한 안전보건사항을 검토하고 작업 시행 1일전까지 작업허가서를 소속부서의 담당자에게 전달하고 작업주관부서는 작업 당일 작업허가서 상의 안전상태를 확인하고 해당 업체에 통보 및 작업장에 게시한다.

6.4.3 작업주관부서는 작업허가서상의 작업기간이 경과되어 연장될 경우, 작업내용이 변경된 경우에는 작업주관부서 책임자나 사업장 책임자의 재 허가를 득하여야 한다.

6.4.4 작업허가 최대 승인 시간은 1일 8시간으로 하고 초과할 경우 재 허가를 득하여야 한다. 일일 연장은 최대 2시간 연장이 가능하나, 재 허가를 득한 상태에서만 연장이 가능하다. 재 허가의 승인권자는 6.4.1/6.4.2에 규정한 자로 한다. 단 2시간을 초과 하여 작업 및 재 허가를 할 수 없다.

6.5 작업 시 준수사항

6.5.1 작업주관부서는 작업 개시 전 충분한 안전조치를 취한 후 작업에 임하도록 하여야 한다.

6.5.2 작업주관부서 또는 외주업체 작업 책임자는 관련 작업자에게 당해 작업에 대한 준수사항 및 안전조치 사항에 대하여 교육을 실시하여야 한다.

- 작업허가서 발행 시에는 해당 작업에 참여하는 외주 업체 근로자에게 작업자 안전작업 수칙을 교육하고 (별지 제2호 서식. AAD-HSHT-F-2023-001 작업자안전작업 수칙, 서약서) '작업자 안전작업 수칙 및 작업자 안전작업 서약서' 에 자필 서명을 받고 기록 관리한다.

6.5.3 작업주관부서 또는 외주업체 작업 책임자는 작업 중간에 안전 작업상태를 수시로 (2시간 간격) 확인하고 작업허가서에 기록하며, 화기작업.밀폐공간 작업 등에는 산소농도, 유해물질 농도를 측정기를 통해 측정하고 기록 관리 한다.

작업주관부서 또는 외주업체 작업 책임자는 단독 또는 합동으로 작업시작 전 안전점검을 실시하여야 하며, 외주업체 작업 책임자는 작업종료 후 작업주관부서에 작업종료 확인

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-013(3)
	안전작업허가 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	8/18
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

서명을 받아야 한다.

6.5.4 작업주관부서 및 외주업체 작업 책임자는 화기작업 시 화재감시자를 배치 하여야 하며, 화기 취급자 교체 시 이를 문서화 하여야 한다.

6.5.5 작업주관부서 및 외주업체는 아래 조치사항을 철저히 준수하여야 한다.

구 분	조 치 사 항
작업 전	1. 작업현장의 사전 안전 점검 및 예방조치 2. 위험물 및 가스 체류 여부 점검 및 예방조치 3. 안전장구 및 보호구 준비 4. 작업자에게 안전작업 준수사항 교육 및 작업장 정리정돈 5. 소화기 등 소화장비 준비
작업 중	1. 작업 책임자 또는 그 위임을 받은 자의 입회 하에 작업 실시 2. 수급업체 및 작업요청 팀은 작업상황에 따라 이상 발견 시는 즉시 작업을 중단시키고 시정조치를 한 후 안전작업을 유도 3. 작업책임자는 해당 작업에 대한 안전순찰 및 항시 작업장소에 상주하면서 안전작업이 이루어지도록 관리감독
작업 후	1. 작업장 정리정돈 실시 2. 낙하, 전도, 잔여 불씨 유무 등 최종 확인 후 작업장 이동 3. 작업 완료 후 작업요청 부서 담당자에게 통보/작업요청 부서 담당자는 현장확인 4. 화기 작업일 경우 작업요청 부서는 작업 종료 후 해당 작업장에 잔여 불씨 여부에 대하여 1차 점검하고, 2시간 이내에 2차 확인 점검 실시

6.6 작업계획서 작성대상

중장비 사용, 건물해체 작업 등 산업안전보건법 내 명시된 작업계획서 작성 대상 작업에 대해서는 사전 작업계획서를 소속 작업주관부서 책임자에게 제출해야 한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-013(3)
	안전작업허가 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	9/18
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

6.7 제제 및 시정조치

6.7.1 작업주관부서는 본 지침에 의한 공사를 수행할 시에는 작업허가를 받지 않고 작업을 해서는 안된다.

6.7.2 작업주관부서 또는 안전보건팀은 안전순찰 등 현장 점검 시 불안정한 상태 및 불안정한 행동이 발견되었을 경우에는 즉시 작업을 중지시킨다. 안전보건팀은 발견한 부적합사항을 작업주관부서에 시정지시를 통보한다. 사업장 등의 공사 시 작업주관부는 안전보건팀의 역할을 대행하며 발견한 부적합사항은 외주 업체에 시정 요청한다.

6.7.3 시정지시를 통보 받은 작업주관부서 또는 외주 업체는 즉시 시정사항을 조치하고 작업주관부서 책임자에게 통보하여야 한다..

6.7.4 시정개선을 통보 받은 작업주관부서 책임자는 현장 확인 후 작업을 재 개시 하도록 지시한다.

6.8 작업중지

6.8.1 비·눈·바람·폭염·태풍·미세먼지 또는 그 밖의 기상 상태의 불안정으로 인하여 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 작업을 중지하여야 한다.

6.8.2 수급업체 근로자는 안전하지 않은 조건이나, 위험요소를 발견하면 작업중지를 요청할 수 있다.

6.8.3 작업주관부서 책임자는 수급업체 인원이 불안정한 행동이나 상태 등의 위험요소를 발견하면 작업중지를 요청할 수 있다.

7 7 기록 및 보관

양식번호	양식명	보존기간	관리부서
AAD-HSHT-F-2022-013	안전작업허가서	5년	<u>안전보건팀</u>

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-013(3)
	안전작업허가 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	10/18
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

2026년 하반기 법령 및 운영기준 반영

- 1) 화기, 고소, 전기, 밀폐공간 등 고위험작업은 작업 전 위험성평가, 작업 계획, 작업구역 통제, 보호구 및 비상조치 조건을 확인한 후 허가한다.
- 2) 작업조건이 허가 당시와 달라지거나 새로운 위험이 발생하면 작업을 중지하고 재평가·재허가 후 작업을 재개한다.
- 3) 도급작업의 작업허가 시 도급인과 관계수급인 간 위험정보 공유 및 작업 간 간섭·연락체계를 확인한다.

8 8 부칙

이 지침서의 시행은 2023년 07월 07일로 한다

□ 제, 개정 이력

번호	구분	일자	제, 개정 사유	변경 내용
1	제정	22.03.04	KOSHA-MS/ISO 45001 도입에 따른 신규 제정	-
2	개정	23.01.16	조직 이동에 따른 개정	• 작성부서 및 양식관리부서 변경 : 인사총무부 -> 안전보건팀

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-013(3)
	안전작업허가 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	11/18
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

3	개정	23.07.07	사후심사 권고사항에 따른 개정	- 고소작업 높이기준 삭제 - 작업허가 주체 변경 : 안전보건팀- > 작업주관부서
4	개정	26.08.27	2026년 하반기 법령·운영기준 반영	산업안전보건법 2026 개정, 중대재해처벌법 이행기준 및 관련 절차 최신화

	지침서		문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-013(3)
	안전작업허가		제, 개정일	2026.08.27
			폐 이 지	12/18
	인사총무본부		작 성 부 서	안전보건팀

(별지 제1호 서식. AAD-HSHT-F-2022-013 안전작업허가서)

일반위험작업 허가서

허가번호 :		허가일자 :						
신 청 인 : 부서 _____ 직책 _____		성명 _____ (서명)						
작업허가기간 : _____ 년 _____ 월 _____ 일		시 부터 _____ 시 까지						
작업장소 및 설비(기기)		작업지역(장소) : _____ 장 치 명 :						
작업 개요		업체명						
첨부 서류	☐ 작업계획서 ☐ / ☐ 소화기목록 ☐ / ☐ 특수작업절차서 ☐ ☐ 기술자료(도면) ☐ / ☐ 안전장구 목록 ☐ / ☐ 굴착도면 ☐	작업 전 위험성평가필요	작업절차서 ☐ 유 ☐ 무 변화, 작업상이 ☐ 유 ☐ 무					
안전조치 요구사항		* 필요한 부분에 표시, 확인은 표시						
☐ 작업구역 설정(출입경고 표시) ☐ 가스농도 측정 ☐ 밸브차단 및 차단표지부착(도면 비교) ☐ 맹판설치 및 표지부착(도면 비교) ☐ 위험물질(가연성분진 포함)방출 및 처리		☐ 용기개방 및 압력방출 ☐ 용기내부 세정 및 처리 ☐ 불활성가스 치환 및 환기 ☐ 환기장비	☐ 조명장비 ☐ 안전장구 ☐ 안전교육 ☐ 운전요원의 입회					
보충작업허가		* 필요한 부분에 표시, 확인은 표시						
밀폐 공간	☐ ☐ 통신후단 ☐ / 구명장구(줄, 송기마스크) ☐ 허가기간 : _____ ~ _____ 확인자 _____ (서명) (가스농도 측정결과 1. CO: 30ppm미만, 2. H ₂ S: 10ppm미만, 3. LEL: %미만, 4. O ₂ : 18%이상)							
정 전	☐ 차단기기 : 제어실(_____), 현장(_____) ☐ 제어실 : 스위치, 차단기 내림 ☐ / 잠금장치 시간, 표지부착 ☐ 허가기간 : _____ ~ _____ 확인자 _____ (서명) ☐ 현 장 : 스위치, 차단기 내림 ☐ / 잠금장치 시간, 표지부착 ☐ 확인자 _____ (서명) 전원복구 : 모든 작업이 완료된 후 운전부서의 입회자의 요청에 의해서만 전원을 복구하여야 한다. ※ 전원복구 : 요청자 _____ / 복구시간 _____ 확인자 _____ (서명)							
굴 착	☐ 설비 : 가스, 기계, 소방배관 ☐ 점검자 _____ ☐ 설비 : 전기, 계장, 통신 ☐ 점검자 _____ 허가기간 : _____ ~ _____ 확인자 _____ (서명)							
방 사 선	☐ 비인가자 출입제한 ☐ / 방사선 위험경고, 표지 ☐ / 자격증 소지 ☐ ☐ 방사선 방사점 도면 첨부 ☐ 허가기간 : _____ ~ _____ 확인자 _____ (서명)							
고 소	☐ 작업발판, 안전난간 ☐ / 안전대 착용, 부착 ☐ / 추락방지망 ☐ 허가기간 : _____ ~ _____ 확인자 _____ (서명)							
중 장 비	☐ 투입장비 : (_____) / 자격증 소지 ☐ / 현장책임자 감독 ☐ ☐ 기상, 노면상태 ☐ / 전선, 설비 간섭 ☐ / 신호수배치 ☐ / 매트 등 부속장구 ☐ 운전원 _____ 허가기간 : _____ ~ _____ 확인자 _____ (서명)							
가스 농도 측정 (msds 참조)	측정시간	:	:	:	:	:	비 고	
	물 질 명	CO(일산화탄소)						
		H ₂ S(황화수소)						
		LEL(폭발하한계)						가스별 상이(LPG:2.2mol% 미만)
		O ₂ (산소)						
	측정(확인)자							
안전조치 확인		작업 부서 책임자 : _____ (서명) / 입회자 : _____ (서명)						
작업 중 확인	시간	:	:	:	:	:	:	
	확인							
작업완료		시간 : _____, 입회자 : _____, 작업자 : _____, 복원(조치)상태 : _____						
기타 특별사항								
발급자 부서 : _____ 직책 : _____ 성명 : _____ (서명)				승인자 부서 : _____ 직책 : _____ 성명 : _____ (서명)				
작업허가 연장		_____ 년 _____ 월 _____ 일 _____ 시 부터 _____ 시 까지 발급자 _____ (서명)						

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-013(3)
	안전작업허가	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	13/18
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

화기작업 허가서

	지침서		문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-013(3)
	안전작업허가		제, 개정일	2026.08.27
			폐 이 지	14/18
	인사총무본부		작 성 부 서	안전보건팀

허가번호 : 안전보건-23-일-00

허가서 신청 일자 : 2023.0 (금)

신 청 인 : 부서		직책		성명		(서명)		
작업허가기간 :		년	월	일	시 부터	시까지		
작업장소 및 설비(기기)		작업지역(장소) :				장 치 명 :		
작업 개요		업체명						
첨부 서류	☐ 작업계획서 ☐ / ☐ 소화기목록 ☐ / ☐ 특수작업절차서 ☐ ☐ 기술자료(도면) ☐ / ☐ 안전장구 목록 ☐ / ☐ 굴착도면 ☐				작업 전 위험성평가필요	작업절차서 ☐ 유 ☐ 무 변화, 작업상이 ☐ 유 ☐ 무		
안전조치 요구사항		* 필요한 부분에 공사 업체 ☒ 표시, 발주자 확인은 ☒ 표시						
☐ 작업구역 설정(출입경고 표시) ☐ 작업주위 가연성물질 제거 ☐ 가스농도 측정 ☐ 밸브차단 및 차단표지부착(도면비교) ☐ 맹판설치 및 표지부착(도면비교) ☐ 위험물질(가연성분진 포함)방출 및 처리		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ 용기개방 및 압력방출 ☐ 용기내부 세정 및 처리 ☐ 불활성가스 치환 및 환기 ☐ 비산분리차단막 설치 ☐ 환기장비		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ 조명장비 ☐ 소화기 ☐ 안전장구 ☐ 안전교육 ☐ 운전요원의 입회		
보충작업허가		* 필요한 부분에 공사 업체 ☒ 표시, 발주자 확인은 ☒ 표시						
밀폐 공간	☐	☐ 통신후단 ☐ / 구멍장구(줄, 송기마스크) ☐ 허가기간 : ~ 확인자 (서명) (가스농도 측정결과 1. CO: 30ppm미만, 2. H2S: 10ppm미만, 3. LEL: %미만, 4. O2: 18%이상)						
정 전	☐	☐ 차단기기: 제어실(), 현장() ☐ 제어실: 스위치, 차단기 내림 ☐ / 잠금장치 시건, 표지부착 ☐ 허가기간 : ~ ☐ 현 장: 스위치, 차단기 내림 ☐ / 잠금장치 시건, 표지부착 ☐ 확인자 (서명) 전원복구: 모든 작업이 완료된 후 운전부서의 입회자의 요청에 의해서만 전원을 복구하여야 한다. ※ 전원복구: 요청자 / 복구시간 확인자 (서명)						
굴 착	☐	☐ 설비: 가스,기계,소방배관 ☐ 점검자 ☐ 설비: 전기,계장,통신 ☐ 점검자 허가기간 : ~ 확인자 (서명)						
방 사 선	☐	☐ 비인가자 출입제한 ☐ / 방사선 위험경고, 표지 ☐ / 자격증 소지 ☐ ☐ 방사선 방사점 도면 첨부 ☐ 허가기간 : ~ 확인자 (서명)						
고 소	☐	☐ 작업발판, 안전난간 ☐ / 안전대 착용, 부착 ☐ / 추락방지망 ☐ 허가기간 : ~ 확인자 (서명)						
중 장 비	☐	☐ 투입장비: () / 자격증 소지 ☐ / 현장책임자 감독 ☐ ☐ 기상, 노면상태 ☐ / 전선, 설비 간섭 ☐ / 신호수배치 ☐ / 매트 등 부속장구 ☐ 운전원 허가기간 : ~ 확인자 (서명)						
가스 농도 측정 (msds 참조)	물 질 명	측정시간	:	:	:	:	비 고	
		CO(일산화탄소)						
		H2S(황화수소)						
		LEL(폭발하한계)						가스별 상이(LPG:2.2mol% 미만)
		O2(산소)						
		측정(확인)자						
안전조치 확인		작업 부서 책임자 : (서명) / 입회자 : (서명)						
작업 중 확인	시간	:	:	:	:	:	:	
	확인							
작업완료		시간 : , 입회자 : , 작업자 : ,복원(조치)상태 :						
기타 특별사항								
발급자 부서 :		직책 :		성명 : (서명)		승인자 부서 : 직책 : 성명 : (서명)		
작업허가 연장		년 월 일 시 부터 시 까지 발급자 (서명)						

■ 안전작업 허가서

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-013(3)
	안전작업허가	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	15/18
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

1. 관련 근거

가. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 38 조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)

: "사업주는 다음 13 개의 작업을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위하여 별표 4 에 따라 해당 작업, 작업장의 지형·지반 및 지층 상태 등에 대한 **사전조사**를 하고 그 결과를 기록·보존하여야 하며, 조사결과를 고려하여 별표 4 의 구분에 따른 사항을 포함한 **작업계획서**를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하도록 하여야 한다."

나. 안전작업허가지침(KOSHA GUIDE P-94-2019)

다. 아성다이소 AAD-HGRA-G-2022-013(1) 안전작업허가 지침서

2. 상기 의거, 모든 공사 등 작업에 대해 안전작업허가서를 발행하여 안전사고가 발생하지 않도록 하겠습니다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-013(3)
	안전작업허가	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	16/18
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

(별지 제2호 서식. AAD-HSHT-F-2023-001 작업자 안전작업수칙, 서약서)

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-013(3)
	안전작업허가	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	17/18
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

안전 작업 수칙					
공사 업체명/공사명	시공디자인		지하 강당 사무실 조성 공사		
공사 일시	2022년 12월 21일 / 시간_ 08 : 00 ~ 17 :00				
공사 현장	아성다이소 지하 강당				
공사업체 책임자	성명: (인)		연락처:		
업체 작업자 서명	명	이름	서명	이름	서명
- 작업에 적합한 단정한 복장을 착용한다. - 안전화, 안전모 등 안전보호구를 착용하고, 작업에 따라 안전보호구를 선별하며 철저히 착용 후 관리자의 인가를 받고 작업한다. - 사다리 포함 고소 작업 시에는 반드시 안전벨트를 착용하고 체결 후 작업한다. - 관리감독자의 지시에 따라 올바른 순서로 작업한다. - 작업 공구 및 기계는 반드시 안전점검 후 사용한다. - 핸드그라인더, 고속절단기 등 유해위험 기계기구는 반드시 안전장치를 설치 후 사용한다. - 전기 및 위험물을 취급 시에는 관계자의 지시에 따른다. - 현장 내에서는 절대로 뛰어다니지 않는다. - 사전 승인 없는 화기의 취급 및 절단, 용접은 엄금한다. - 유해위험 작업 시 반드시 작업구역을 설정하고, 경계를 분명히 하여 작업 중 재해가 발생하지 않도록 주의한다. - 작업중 음주 및 흡연은 엄금하고, 흡연은 정해진 장소에서만 한다. - 작업이 끝나면 반드시 정리정돈을 실시하고, 관계자의 인가를 받고 작업을 종료한다. - 관계자의 인가없이 작업을 끝낸 후 하자가 발생하면 공사업체 책임자가 책임을 진다. - 업체 책임자 및 직원은 관계인의 연락처를 숙지하고, 긴급상황 등 이상 발생 시 즉시 연락을 취한다. ◎ 작업자는 상기의 안전 작업 수칙을 교육 받고, 작업 시 안전 작업 수칙을 준수하며, 안전 작업 서약서에 서명 후 작업을 실시한다.					

